

**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024  
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS  
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y  
VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS"**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, los integrantes del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas quienes firman la presente acta, reunidos de manera presencia y virtual, siendo las **11:30 horas del 03 de octubre de 2024**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 71 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS", procedimiento derivado de la solicitud con Memorándum No. HC/SG/129/2024, el cual se llevará a cabo con recursos de origen estatal del ejercicio 2024, capítulo 3000, partida 3511 "mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios", provenientes de la fuente de financiamiento 14 ingresos propios de remanentes, según el OFICIO TESORERIA/HC/40/2024, de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 16 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

**ANTECEDENTES:**

**PRIMERO.** – La Unidad Centralizada de Compras por instrucción del Comité de Adquisiciones, publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada en la página oficial del Hogar Cabañas el día **18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 5 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**JUNTA ACLARATORIA**".

**TERCERO.** - El **25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64 y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 9 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas**".

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas, así como 03 licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	MÓNICA PATRICIA PADILLA ARREOLA
2	RODRIGO VILLA GARCÍA
3	CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emiten los siguientes:

### CONSIDERANDOS:

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 9.1 de las Bases, la Lic. Susana González García, en su carácter de **Coordinadora de Recursos Humanos y Encargada de Dirección Administrativa de Hogar Cabañas**, llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

### DICTAMEN ADMINISTRATIVO

INCISO	RELACION DE DOCUMENTOS CONTENIDOS DENTRO DEL SOBRE CERRADO:	MÓNICA PATRICIA PADILLA ARREOLA	RODRIGO VILLA GARCÍA	CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.
a	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Anexo 3 (Propuesta económica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Anexo 4 (Carta de Proposición).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acredite: en el caso de Personas Morales: copia de Acta Constitutiva, copia de Constancia de Situación Fiscal y copia de comprobante de domicilio. En el caso de Personas Físicas: Copia de Constancia de Situación Fiscal y copia de comprobante de domicilio;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e	Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f	Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g	Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h	Constancia Impresa de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con una vigencia no mayor a 30 días naturales a la presentación de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 25 de las presentes "BASES".	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

i	Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j	Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social), de conformidad a lo solicitado en el numeral 26 de las bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, de conformidad a lo solicitado en el numeral 26 de las bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l	Anexo 10 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m	Constancia Impresa de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT, de conformidad al numeral 27 de las bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
n	Anexo 11 (Copia de Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
o	Anexo 12 Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
p	Anexo 13 (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
q	Constancia de Visita de Campo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
r	Ficha técnica de los materiales propuestos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

II.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través de Lic. Guillermo González Gómez, Coordinador de Servicios Generales de Hogar Cabañas, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 9.2 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

### DICTAMEN TÉCNICO

CONSECUTIVO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MÓNICA PATRICIA PADILLA ARREOLA	RODRIGO VILA GARCÍA	CONSTRUCTORA CARRANZA S.A. DE C.V.
<b>PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS</b>						
<b>1 EDIFICIO NARANJA</b>						
1.1	Demolición de enjarres en mal estado en muros, prelles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye; mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2	Reposición de enjarres en muros, prelles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (rustico, apilado o pulido según sea el caso), con mortero col: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repellido adicionando jalisco donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, Incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, retiro del escombros resultante de los enjarres a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, prelles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4.000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye; material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retrado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al termino del trabajo, acarreo, traslado, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

2 EDIFICIO ROSA						
2.1	Demolición de enjarres en mal estado en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados. Incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.2	Reposición de enjarres en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justico, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repelido adicionado jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados. Incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de los enjarres a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreos, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3 EDIFICIO VERDE						
3.1	Demolición de enjarres en mal estado en muros, pretilles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados. Incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.2	Reposición de enjarres en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justico, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repelido adicionado jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados. Incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de los enjarres a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreos, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4 EDIFICIO MORADO						
4.1	Demolición de enjarres en mal estado en muros, pretilles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados. Incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Reposición de enjarres en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justico, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repelido adicionado jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados. Incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de los enjarres a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreos, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5 EDIFICIO AMARILLO						
5.1	Demolición de enjarres en mal estado en muros, pretilles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados. Incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.2	Reposición de enjarres en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justico, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repelido adicionado jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados. Incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encastillado, retiro del escombros resultante de los enjarres a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características: (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores ,mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, retiro de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreos, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

III.- En relación con lo anterior, la Lic. Susana González García, en su carácter de Coordinar de Recursos Humanos y Encargada de Dirección Administrativa de Hogar Cabañas, realiza el dictamen económico para

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HG/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

determinar al licitante que su propuesta económica resulta inferior y, por lo tanto, más conveniente para el Hogar Cabañas.

### ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CONSECUTIVO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MÓNICA PATENCIA PADILLA AREOLA		RODIGO VILLA GARCÍA		CONSTRUCTORA CABRERA S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>1 EDIFICIO NARANJA</b>									
1.1	Demolición de enjares en mal estado en muros, preñiles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 950.00	\$ 5,700.00
1.2	Reposición de enjares en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justo, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repellido adicionando jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de los enjares a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,280.00	\$ 7,680.00
1.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 Ua a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye: material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, refinado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	\$ 171.00	\$ 150,309.00	\$ 157.00	\$ 138,003.00	\$ 147.00	\$ 129,213.00
<b>2 EDIFICIO ROSA</b>									
2.1	Demolición de enjares en mal estado en muros, preñiles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 950.00	\$ 5,700.00
2.2	Reposición de enjares en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justo, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repellido adicionando jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de los enjares a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,280.00	\$ 7,680.00
2.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 Ua a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye: material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, refinado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	\$ 171.00	\$ 150,309.00	\$ 157.00	\$ 138,003.00	\$ 147.00	\$ 129,213.00
<b>3 EDIFICIO VERDE</b>									
3.1	Demolición de enjares en mal estado en muros, preñiles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 950.00	\$ 5,700.00
3.2	Reposición de enjares en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justo, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repellido adicionando jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de los enjares a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,280.00	\$ 7,680.00
3.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 Ua a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4,000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante, incluye: material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, refinado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	\$ 171.00	\$ 150,309.00	\$ 157.00	\$ 138,003.00	\$ 147.00	\$ 129,213.00
<b>4 EDIFICIO MORADO</b>									
4.1	Demolición de enjares en mal estado en muros, preñiles, bóvedas y/o, marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 950.00	\$ 5,700.00
4.2	Reposición de enjares en muros, preñiles, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (justo, apollado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repellido adicionando jalecillo donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, refiro del escombros resultante de los enjares a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,280.00	\$ 7,680.00

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/H/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

4.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilas, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4.000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, reticado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	\$ 171.00	\$ 150,309.00	\$ 157.00	\$ 136,003.00	\$ 147.00	\$ 129,213.00
<b>5 EDIFICIO AMARILLO</b>									
5.1	Demolición de enjares en mal estado en muros, pretilas, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 10.00 mts de altura, respetar y proteger molduras, de decorados, incluye: mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, retiro del escombros resultante de la demolición a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 950.00	\$ 5,700.00
5.2	Reposición de enjares en muros, pretilas, bóvedas y/o marquesina, en interiores o exteriores hasta 20.00 mts de altura el terminado será igual al existente (matte, apalillado o pulido según sea el caso), con mortero cal: arena amarilla prop 1.3 adicionado con 5% de cemento, repletado adicionando jateado donde sea necesario, deberán respetar y proteger molduras, vestigios de decorados, incluye: Mortero, plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramienta, plásticos de protección en pisos, muebles, andamios, escaleras, equipo de seguridad para el personal, delimitación de área de trabajo con señalamiento de seguridad, limpieza, acopio, acarreo, encostado, retiro del escombros resultante de los enjares a tiradero municipal y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	\$ 1,380.00	\$ 8,280.00	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,280.00	\$ 7,680.00
5.3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base de agua acabado semimate en muros, pretilas, bóvedas y/o marquesina, en exterior o interior en oficinas pasillos, hasta 10.00 mts de altura de altura, color a definir por la dependencia, con las siguientes características, (que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3, lavabilidad > o = 4.000 ciclos) a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, fondeo, preparación de superficie, reticado de pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término del trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y, todo lo necesario para su correcta ejecución. (OBLIGATORIO ENTREGA DE FICHA TÉCNICA DE PINTURA PROPUESTA)	m2	879.00	\$ 171.00	\$ 150,309.00	\$ 157.00	\$ 136,003.00	\$ 147.00	\$ 129,213.00
				\$ 834,345.00	\$ 774,015.00	\$ 712,965.00			
				\$ 133,495.20	\$ 123,842.40	\$ 114,074.40			
				\$ 987,840.20	\$ 897,857.40	\$ 827,039.40			

<b>PRECIO PROMEDIO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	\$ 975,763.00
<b>DIFERENCIA PORCENTUAL DE MÓNICA PATRICIA PADILLA ARREOLA ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	-0.81%
<b>DIFERENCIA PORCENTUAL DE RODRIGO VILLA GARCÍA ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	-7.98%
<b>DIFERENCIA PORCENTUAL DE CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V. ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	-15.24%

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley, y el artículo 69 del Reglamento, los lineamientos previstos en las Bases de Licitación se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente proceso de licitación de acuerdo con los siguientes

## RESOLUTIVOS

**PRIMERO-** Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos, el Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas **RESUELVE ADJUDICAR** el contrato al licitante **CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.**, por un monto total con I.V.A. incluido de **\$827,039.40 M.N. (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL)**, toda vez que cumple administrativa y técnicamente y oferta el precio más bajo, en un menos 15.24% sobre el precio promedio de la Investigación de mercado, por lo que su propuesta económica resulta más conveniente a los intereses de Hogar Cabañas, conforme a lo establecido en el artículo 24 fracción VII y 66 numeral 2 y 71 numeral 1 de la "Ley."

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/H/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

**SEGUNDO.-** Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos, el Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas **RESUELVE NO ADJUDICARLE EL CONTRATO A LA LICITANTE MÓNICA PATRICIA PADILLA ARREOLA**, toda vez que su propuesta económica resulta superior al del licitante adjudicado, según lo establecido en el artículo 66 numeral 2 relación al 9.2 de las Bases que gobiernan la Licitación.


**TERCERO.-** Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos, el Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas **RESUELVE NO ADJUDICARLE EL CONTRATO AL LICITANTE RODRIGO VILLA GARCÍA**, toda vez que su propuesta económica resulta superior al del licitante adjudicado, según lo establecido en el artículo 66 numeral 2 relación al 9.2 de las Bases que gobiernan la Licitación.

**CUARTO.-** El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.



**QUINTO.-** Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se publicará en el SECG y en la Página Oficial del Hogar Cabañas, además de que se colocará una copia en el tablero de Compras por 10 días y se podrá entregar una copia del mismo en la oficina de la Dirección Administrativa del Hogar Cabañas ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, todo lo anterior una vez firmada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

**SEXTO.-** Se señala dentro de los **10 diez días hábiles siguientes en un horario de 9:00 a 17:00 horas** en la Sala de Juntas de la Coordinación Jurídica del Hogar Cabañas, ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, para la firma del Contrato.

Este dictamen de fallo consta de 09 páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.




Nombre	Cargo	Firma
<p><b>Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez.</b> Asistencia presencial. Con voz, voto y voto de calidad. Conforma Quórum.</p>	<p>Presidenta del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas.</p>	

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."

<p><b>Lic. Susana González García</b> Asistencia presencial. Con voz No conforma Quórum.</p>	<p>Secretaría Técnica del Comité de Adquisiciones de Hogar Cabañas.</p>	
<p><b>C.P. Imelda Ameyali Delgado Bañuelos</b> Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p><b>Lic. Felipe Gallo Korkowski</b> Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p><b>LRBM. María Fernanda Martínez Flores</b> Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p><b>Lic. Ludivina Berenice Gaona Torres</b> Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p>	
<p><b>Lic. Fabián Omar Muro Muro</b> Asistencia virtual. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.</p>	
<p><b>Lic. Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida</b> Asistencia Presencial. Con voz y voto. Conforma Quórum.</p>	<p>Vocal Suplente Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.</p>	

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."



<p><b>Lic. Erika Arellano Sandoval.</b> Asistencia presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Invitada Permanente del Comité de Adquisiciones y Titular del Órgano Interno de Control de Hogar Cabañas.</p>	
<p><b>Lic. Alfredo Ricardo Reyes Plascencia</b> Asistencia presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Invitado Permanente del Comité de Adquisiciones y Titular de la Coordinación Jurídica y de Transparencia de Hogar Cabañas.</p>	
<p><b>Lic. Guillermo González Gómez</b> Asistencia Presencial. Con voz. No conforma Quórum.</p>	<p>Coordinador de Servicios Generales y área requirente de la licitación de mantenimiento y rehabilitación de fachadas.</p>	

"Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan y fundamentan y que son presentados por parte de los licitantes y servidores públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido."

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/020/2024, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, A TIEMPOS ACORTADOS, "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS EN EDIFICIOS NARANJA, ROSA Y VERDE, MORADO Y AMARILLO DEL HOGAR CABAÑAS."